

Odberteľ: Obec Drienovec

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Prístavba k objektu ZŠ - Drienovec

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v t
									Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>											
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	53,940	m3						
2	MAT	631 415000	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 30 mm	100,672	m2						
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	32,100	m3						
4	272	13220-1109	Pripravenie na lepiť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	32,100	m3						
5	001	16110-1105	Premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 10 m	32,100	m3						
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	<b>2 235,56</b>							
<b>2 - ZÁKLADY</b>											
6	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	105,510	m2						
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	6,114	m3						
8	011	27232-1311	Základové klenby zo železobetónu tr. C16/20	27,513	m3						
9	011	27336-1221	Výstuž základových dosiek 10216	0,190	t						
			2 - ZÁKLADY spolu:	<b>3 771,38</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
10	011	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 300mm, PZ-400	39,743	m3						
11	012	31714-3611	Elektroinštalčné práce - predpokladaná cena	1,000	sub.						
12	012	31714-3631	Preklady nosné Ytong 2400x300x250mm	5,000	kus						
13	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	48,440	m2						
14	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m3	25,340	m2						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	<b>10 162,19</b>							
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
15	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	3,821	m3						









**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v t	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Jednotková

784 - Maľby spolu: **758,42**

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **25 329,980**

**PRÁCE A DODÁVKY M**

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

86 270 807 -

270 (M23) - Vodovod a kanalizácia - predpokladaná cena

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

**Za rozpočet celkom**